ZADANIE

Stavba: Prístupové chodníky k hlavným vchodom do ZŠ Hradná
Objekt: Chodníky od poarkoviska po schodiská pred vstupom I. a II.

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Hradná 342, Lipt. Hrádok.
Zhotoviteľ: BUDE URČENÝ VÝBEROVÍM KONANÍM
Miesto: Hradná 342

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN
Dátum: 3. 6. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	257,100		
2	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	257,100		
3	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	257,100		
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	220,900		
5	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	32,340		
6	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,780		
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,340		
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	97,020		
9	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	32,340		
		Uloženie prebytočného výkopku na pozemkoch objednávateľa bez poplatku za jeho uloženie na skládke.				
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	379,130		
2		**Zakladanie**				
11	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	379,130		
12	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*386,713*		
5		**Komunikácie**				
13	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	326,080		
14	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	361,780		
15	567114211.S	mm	m2	35,700		
16	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	361,780		
17	*592460009600.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná*	*m2*	*369,016*		
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
18	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	122,700		
19	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*123,927*		
20	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000		
21	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*12,000*		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
22	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,242		
23	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000		
24	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000		
25	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	175,492		
26	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 105,904		
27	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	175,492		
28	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	175,492		
29	979089014	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	150,297		
30	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	25,196		

99 **Presun hmôt HSV**

31	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	319,228		

Celkom